

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Schody wejściowe			
1 d.1	KNR 4-01 0807-04 analogia		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - płytki betonowe płukane	m2		
			0,35 * 0,35 * 2 + 4 * 0,5 * 0,35 * 0,35	m2	0,490	
					RAZEM	0,490
2 d.1	KNR 2-02 1109-02 analogia		Okładziny schodów - prefabrykowane elementy lastryko - płytki betonowe płukane montaż	m2		
			poz. 1	m2	0,490	
					RAZEM	0,490
3 d.1	KNR 2-22 0305-11 analogia		Spoinowanie płyt ściennych kitem - uzupełnienie fug na schodach wejściowych	m		
			0,35 * 3	m	1,050	
					RAZEM	1,050
4 d.1	KNR 4-01 1214-02		Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m2		
			poz.5	m2	15,207	
					RAZEM	15,207
5 d.1	KNR-W 4-01 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - farba bezpośrednio na rdzę balustrady przy schodach + przemalowanie przy pochwytach	m2		
			(1,1 * 3,45 * 2) * 2 + 0,05 * 0,05 * 3,14 / 4 * 14	m2	15,207	
					RAZEM	15,207
2			Parter			
6 d.2	KNR AT-43 0213-03		Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi - wymiana płyt	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
7 d.2	KNR 9-29 0212-01		Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszanego przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
			poz.6	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
8 d.2	KNR-W 4-02 0234-06		Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.2	KSNR 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
			3 * 2,55 + 0,5 * 0,5 + 0,5 * 2 * 2	m2	9,900	
					RAZEM	9,900
10 d.2	KNR 4-01 0621-03		Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
			poz.9	m2	9,900	
					RAZEM	9,900
11 d.2	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.9	m2	9,900	
					RAZEM	9,900
12 d.2	KNR 2-02 2009-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
			9,900	m2	9,900	
					RAZEM	9,900

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.12	m2	9,900	
					RAZEM	9,900
14 d.2	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			0,5 * 3 * 0,3	m2	0,450	
					RAZEM	0,450
15 d.2	KNR 4-01 0819-16		Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki	m2		
			0,5 * 3 * 0,3	m2	0,450	
					RAZEM	0,450
16 d.2	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-03		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.2	KNR 2-02 1120-06		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
			2,9 + 2	m	4,900	
					RAZEM	4,900
18 d.2	KNR 4-04 0504-03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - cokoliki	m2		
			poz.17 * 0,1	m2	0,490	
					RAZEM	0,490
3			Klatka schodowa			
19 d.3	KSNR 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
			poz.20	m2	0,500	
					RAZEM	0,500
20 d.3	KNR 4-01 0621-03		Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
			0,5	m2	0,500	
					RAZEM	0,500
21 d.3	KNR AT-50 0103-03		Ręczne rozkucie rysy	m		
			2,18 + 2,55 + 3 + 2,2	m	9,930	
					RAZEM	9,930
22 d.3	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.20	m2	0,500	
					RAZEM	0,500
23 d.3	KNR 2-02 2009-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
			poz.19	m2	0,500	
					RAZEM	0,500
24 d.3	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			(2,18 * 0,5 + 2,55 * 0,66 + 3 * 0,2 + 2,2 * 0,5)	m2	4,473	
					RAZEM	4,473
25 d.3	KNR-W 2-02 2601-05 analogia		Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki (parter) - wklejenie siatki tynkarskiej	m2		
			poz.24	m2	4,473	
					RAZEM	4,473

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.3	KNR 4-01 0711-14		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			poz.24	m2	4,473	
					RAZEM	4,473
27 d.3	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			$2,4 * 2 * 6 + (166 + 5 + 5 + 12 + 156 + 12 + 5 + 5 + 131) * 6 / 100 + 1,56 * 6 + 0,6 * 6 * 2$	m2	75,180	
					RAZEM	75,180
4			Kaplica			
28 d.4	KSNR 3 0601-02		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		
			$1 + 2,2 * 4 * 0,3 * 6$	m2	16,840	
					RAZEM	16,840
29 d.4	KNR 4-01 0622-01		Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2		
			poz.28	m2	16,840	
					RAZEM	16,840
30 d.4	KNR AT-50 0103-03		Ręczne rozkucie rysy	m		
			$2,2 * 4 * 6$	m	52,800	
					RAZEM	52,800
31 d.4	KNR 2-02 0803-06		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
			poz.29	m2	16,840	
					RAZEM	16,840
32 d.4	KNR 2-02 2009-04		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
			poz.31	m2	16,840	
					RAZEM	16,840
33 d.4	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			poz.32	m2	16,840	
					RAZEM	16,840
34 d.4	KNR-W 2-02 2601-05 analogia		Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki (parter) - wklejenie siatki tynkarskiej	m2		
			poz.32	m2	16,840	
					RAZEM	16,840
35 d.4	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.32	m2	16,840	
					RAZEM	16,840
5			Dach			
36 d.5	KNR 0-22 0529-06		Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
			11	mb obw odu	11,000	
					RAZEM	11,000
37 d.5	KNR-W 2-15 0213-05		Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm - ponowne osadzenie nowej rury	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.5	KNR 13-23 0106-02		Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa	m2		
			poz.40	m2	27,020	
					RAZEM	27,020
39 d.5	KNR 13-23 0106-03		Rozbiórka pokryć dachowych z papy - każda następna warstwa	m2		
			poz.40	m2	27,020	
					RAZEM	27,020
40 d.5	KNR-W 2-02 0504-03		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
			0,7 * 19,3 * 2	m2	27,020	
					RAZEM	27,020
41 d.5	KNR 2-02 0514-06		Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
42 d.5	KNR 13-12 0602-01		Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej - zakład na blasze w korycie	m2		
			0,3 * 0,5 * 2	m2	0,300	
					RAZEM	0,300
43 d.5	KNNR-W 3 0506-05		Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem)	m2		
	światliki i wyłaz pozostałe miejsca		2,2 * 4 * 1,2 * 6 + 1,77 * 4 * 1,2	m2	71,856	
			50	m2	50,000	
					RAZEM	121,856
44 d.5	KNR-W 4-01 0518-01		Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - dogrzenie papy	m2		
			poz.43	m2	121,856	
					RAZEM	121,856
6			Pozostałe			
45 d.6			Kontener na odpady wraz z utylizacją	m3		
			6	m3	6,000	
					RAZEM	6,000
46 d.6	KNR-W 2-02 1610-04		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m	kol.		
			2	kol.	2,000	
					RAZEM	2,000
47 d.6	KNR-W 4-01 1112-02 analogia		Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni ponad 2 m2 WYMIANA USZCZELKI ZEWNĘTRZNEJ	m2		
			4	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
48 d.6			Krzesło typu tulipan	szt		
			13	szt	13,000	
					RAZEM	13,000