

PRZEDMIAR ROBÓT

Nowe, wspaniałe miejsce spotkań zabawy i sportu dla Brzeźnia – oświetlenie terenu w ramach BO 2024

Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość do uzupełnienia
1	2	3	4	5	6	7
I PRZEDMIOT ODBIORU - Prace projektowe						
1	1.1.1		Dokumentacja projektowa + nadzory autorskie	kpl.	1,00	
II PRZEDMIOT ODBIORU - Roboty budowlane						
2	1.1.3		Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV	m3	70,00	
3	1.1.3		Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4	m	250,00	
4	1.1.3		Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV	m3	70,00	
5	1.1.3		Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m	30,00	
6	1.1.3		Montaż uzimów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III	m	250,00	
7	1.1.3		Przecisk mechaniczny	m	10,00	
8	1.1.3		Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych wraz z ułożeniem folii niebieskiej YAKXS 4x35m2	m	250,00	
9	1.1.4		Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat. IV słup 4 m + fundament	szt	6,00	
10	1.1.4		Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup YDY 3x2,5 mm2	m	40,00	
11	1.1.4		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - tabliczka słupowa podziałowa	szt.	7,00	
12	1.1.4		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego- oprawa parkowa LED	szt.	6,00	
13	1.1.4		Doposażenie SOU	kpl.	1,00	
14	1.1.5		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,00	
15	1.1.5		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	1,00	
16	1.1.5		Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc	8,00	
17	1.1.5		Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	10,00	
18	1.1.6		Odtwarzanie nawierzchni	m2	150,00	