

## PRZEDMIAR

„Przebudowa sieci wodociągowej wraz budową ścieżki pieszej z oświetleniem i odwodnieniem w ul. Kolonia Studentów i ul. Pohulanka w Gdańsku”

Lp.	Nr spec. technicz.	Opis robót	Jedn. osłka	Obmiar
1	2	3	4	5
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
<b>1.1</b>		<b>Odtworzenie punktów w terenie</b>		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych	km	0,25
<b>1.2</b>		<b>Rozbiórki elementów dróg</b>		
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni żwirowo-gliniastej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>	320
3	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych do ponownego wykorzystania wraz z ławą betonową do z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z utylizacją	m	35
		<b>RAZEM 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
<b>2.1</b>		<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>		
4	D-02.01.01	Wykonanie wykopu z wywozem na legalne skadowisko odpadów i kosztem utylizacji	m <sup>3</sup>	42
5		Wykonanie nasypu z materiału z dowozu (materiał do wykonania nasypu – piasek)	m <sup>3</sup>	50
		<b>RAZEM 2 ROBOTY ZIEMNE</b>		
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>		
<b>3.1</b>		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
6	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem podłoża z wywozem urobku na legalne składowisko wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>	128
<b>3.2</b>		<b>Podbudowa z betonu cementowego C16/20</b>		
7	D-04.07.01a	Wykonanie nawierzchni pobocza z betonu cementowego C16/20 gr. 15cm	m <sup>2</sup>	320
<b>3.3</b>		<b>Podbudowa z betonu cementowego C16/20</b>		
8	D-04.07.01a	Wykonanie podbudowy z z betonu cementowego C16/20 gr. 20cm pod ściekiem betonowym oraz obustronnym umocnieniem z płytek betonowych	m <sup>2</sup>	320
		<b>RAZEM 3 PODBUDOWY</b>		
<b>4</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>		
<b>4.1</b>		<b>Chodniki z płyt betonowych</b>		
9	D-08.02.01	Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych - płyty betonowe szare, gładkie 50x50cm, gr. 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm	m <sup>2</sup>	215
<b>4.2</b>		<b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>		

10	D-08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego - obrzeże betonowe 8x30cm - podsypka piaskowa grubości 5cm - spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	230
<b>4.3</b>		<b>Betonowe krawężniki</b>		
11	D-08.03.01	Ustawienie krawężnika betonowego z rozbiórki na ławie betonowej	m	25
<b>4.4</b>		<b>Ściek skarpowy trapezowy</b>		
12	D-08.03.01	Ustawienie ścieku betonowego - ściek betonowy 50x50cm - podsypka cementowo- piaskowa grubości 5cm - spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	230
		<b>RAZEM 4 ELEMENTY ULIC</b>		
<b>5</b>		<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>		
<b>5.1</b>		<b>Założenie/ odtworzenie trawników - pielęgnacja Zebranie i wywiezienie zanieczyszczeń na legalne składowisko, mechaniczne</b>		
13	D-09.01.01	Spulchnienie gleby, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej gr.15cm i założeniem powierzchni trawnikowych na terenie płaskim z siewu	m <sup>2</sup>	125
14	D-09.01.01	Pielęgnacja trawników w pierwszym roku	m <sup>2</sup>	125
		<b>RAZEM 5 ZIELEŃ DROGOWA</b>		
		<b>RAZEM netto kosztorys</b>		
		<b>Vat 23 %</b>		
		<b>RAZEM brutto kosztorys</b>		