

# SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Jezdnia przy ul. Wadowickiej

Od 5.10.1/2 linia napowietrzna  
typu AsXsn 4x25mm<sup>2</sup>

Jezdnia przy ul. Człuchowskiej

Jezdnia przy ul. Człuchowskiej

Jezdnia przy ul. Jeleniogórskiej

Jezdnia przy ul. Człuchowskiej

## LEGENDA:



Istniejący słup GZDiZ



Projektowana oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 47W 4000K. Oprawa montowana bezpośrednio na słupie okrągłym stożkowym o wys. h=6m wraz z fundamentem F=100/30 kolor RAL 9007



Projektowana oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 47W 4000K. Oprawa montowana na wysięgniku prostym o dł. L=1,5m oraz słupie okrągłym stożkowym o wys. h=6m wraz z fundamentem F=100/30 kolor RAL 9007




Projektowana oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 32,1W 4000K. Oprawa montowana bezpośrednio na słupie okrągłym stożkowym o wys. h=6m wraz z fundamentem F=100/30 kolor RAL 9007



Projektowana oprawa oświetlenia ulicznego o mocy 47W 4000K zamontowana na słupie stalowym ośmiokątnym na wysokości h=6m za pomocą wysięgnika prostego 0,5/0,5/0'

Projektowana linia oświetleniowa YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> + bednarka ocynkowana FeZn 25x4  
Długość projektowanej trasy / długość projektowanej linii kablowej  
Nr słupa oświetleniowego / nr obwodu

Uziemienie słupa oświetleniowego R<10Ω





**UWAGA**  
Na projektowane słupy nr 4.1/2, 5.1/2, 5.2/2, 5.4.1/2, 5.4.2/2, 9.1/2, 10.1/2, 10.2/2 należy przenieść istniejące oznakowanie pionowe tj.: znak D-6 "Przeście dla pieszych" oraz tablica T-27 "Agatka" mocując je za pomocą obejm oraz podkładów filcowych i gumowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki malarskiej, zachowując skrajnię 0,5m od zewnętrznej krawędzi znaku w zględem drogi. Słupki ze znaków należy zdemontować i zdać na magazyn GZDiZ



– znak D-6 "Przeście dla pieszych" wym. 40x40cm



– tablica T-27 "Agatka" wym. 30x30cm

 <div>SANESKA Mariusz Łopatyński ul. Akacjowa 18 14-241 Zgbrowo email.: biuro.saneska@gmail.com link: www.saneska.pl tel. kom.: 514-193-622</div>				
Investycja:	Przebudowa drogi w ramach budowy oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Człuchowskiej w m. Gdańsk.			
Adres inwestycji:	Gdańsk ul. Człuchowska dz. nr 10/235 obręb 0074, jednostka ewidencyjna 226101_1 M. Gdańsk, województwo Pomorskie, powiat M. Gdańsk			
Investor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk			 <div>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</div>
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY			Schemat elektryczny oświetlenia
Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr: E-2
Projektował: Mariusz Łopatyński [spec. inst. elektr.]		POM/0183/PWBE/19		Skala: b/s
Sprawdził: Marcin Szczepny [spec. inst. elektr.]		POM/0191/POOE/14		Data: 06.2022