

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Projekt oznakowania trasy rowerowej na ul. Nowa Spadochroniarzy
ADRES INWESTYCJI : ul. Nowa Spadachroniarzy, GDĄŃSK
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
BRANŻA : ORGANIZACJA RUCHU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Ryś
DATA OPRACOWANIA : 02.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNK 7-28	ROZBIÓRKA FUNDAMENTÓW SZLABANÓW (Rozbiórka fundamentów betonowych)	m ³		
d.1	0101-02	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH SZLABANÓW	szt		
d.1	analiza indywidualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3		ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH TABLICZEK (DO ZACHOWANIA W ZAPASACH GZDIZ)	szt		
d.1	analiza indywidualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-31	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0817-05	0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt YOMB	m ²		
d.1	0811-04	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 13 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	1+0.5*0.3*0.15+1.5*0.15+2*0.1*0.1*5	m ³	1.348	
				RAZEM	1.348
7		UTYLIZACJA Z REMONTU I PRZEBUDOWY DRÓG	t		
d.1	analiza indywidualna	(1+0.5*0.3*0.15+1.5*0.15)*2.4+5	t	7.994	
				RAZEM	7.994
2		ELEMENTY DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU			
8		MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNE Z INDYWIDUALNĄ TREŚCIĄ	szt		
d.2	analiza indywidualna	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-31	MONTAŻ SŁUPKÓW POD TABLICE U-9a/b (WYGIĘTE)	szt.		
d.2	0702-02 analiza indywidualna	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10		MONTAŻ TABLIC U-9a/b	szt		
d.2	analiza indywidualna	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11		SZLABAN ROWEROWY OBROTOWY, ZAMYKANY, ZAKOTWIONY W ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ, MONTAŻ, DOSTAWA	szt		
d.2	analiza indywidualna	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
3		ROBOTY DODATKOWE			
12		ROZSUNIĘCIE SZYKAN W POSTACI PIERŚCIENI	szt		
d.3	analiza indywidualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy - KORYTKO ŚCIEKOWE 50X50X15	m		
d.3	0515-01	0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
14	KNR 2-01	NASYP GRUNTU	m ³		
d.3	0235-01	0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
4		NAWIERCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
15	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.4	0103-04	0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.4	0114-07				
	0114-08	0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	0511-03				
	analogia	0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500