

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : SP-2 Maruszówny - remont sal lekcyjnych branża budowlana
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Maruszówny 10
INWESTOR : Dykcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : ul.Żaglowa 11 80-560 Gdańsk
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		sale duże parter sale nr 251			
1.1		Wymiana posadzek z desek na wykładzinę rulonową zgrzewalną			
1		Obliczenia pomocnicze	m ²		
d.1.1	analiza indywidualna duża sala powierzchniowa	5,73*8,66	m ²	49,622	
		A (suma częściowa)	m ²	----- 49,622	
				RAZEM	49,622
2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust wraz z listwami	m ²		
d.1.1		poz.1A	m ²	49,622	
				RAZEM	49,622
3	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
d.1.1		15*5,7	m	85,500	
				RAZEM	85,500
4	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka papy na posadzce betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.1	analogia	poz.2	m ²	49,622	
				RAZEM	49,622
5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1.1		poz.2*0,05	m ³	2,481	
				RAZEM	2,481
6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. STYROPIAN ESP 100 GR.5 cm	m ²		
d.1.1		poz.1A	m ²	49,622	
				RAZEM	49,622
7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1.1		poz.6*1,10	m ²	54,584	
				RAZEM	54,584
8	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m ³		
d.1.1		poz.2*0,05	m ³	2,481	
				RAZEM	2,481
9	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewana fi 6 mm 150x150 mm	m ²		
d.1.1		poz.6	m ²	49,622	
				RAZEM	49,622
10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.1		poz.2	m ²	49,622	
				RAZEM	49,622
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1		poz.2	m ²	49,622	
				RAZEM	49,622
12	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. Wykładzina z PVC gr.2,0mm zgrzewalna, homogeniczna podłogowa, kl. użytkowa 34, ścieralność - T, odporna na nacisk punktowy i krzesła na rolkach, z wywieńciem na ściany z zastosowaniem listwy wyrobieniowej	m ²		
d.1.1		[poz.2]*1,05	m ²	52,103	
				RAZEM	52,103
13	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.1		poz.12	m ²	52,103	
				RAZEM	52,103
14	kalk. własna	Konserwacja wykładziny	m ²		
d.1.1		poz.13	m ²	52,103	
				RAZEM	52,103
15	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1.1		0,90	m	0,900	
				RAZEM	0,900
2		sale duże parter sale nr 260			
2.1		Wymiana posadzek z desek na wykładzinę rulonową zgrzewalną			
16		Obliczenia pomocnicze	m ²		
d.2.1	analiza indywidualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	duża sala powierzchni	5,8*8,71 A (suma częściowa)	m ² m ²	50,518 ----- 50,518	
				RAZEM	50,518
17 d.2.1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust wraz z listwami poz.16A	m ² m ²	50,518	
				RAZEM	50,518
18 d.2.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 15*5,7	m m	85,500	
				RAZEM	85,500
19 d.2.1	KNR 4-01 0519-06 analogia	Rozbiórka papy na posadzce betonowych - pierwsza warstwa poz.17	m ² m ²	50,518	
				RAZEM	50,518
20 d.2.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm poz.17*0,05	m ³ m ³	2,526	
				RAZEM	2,526
21 d.2.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. STYROPIAN ESP 100 GR.5 cm poz.16A	m ² m ²	50,518	
				RAZEM	50,518
22 d.2.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe poz.21*1,10	m ² m ²	55,570	
				RAZEM	55,570
23 d.2.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) poz.17*0,05	m ³ m ³	2,526	
				RAZEM	2,526
24 d.2.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewana fi 6 mm 150x150 mm poz.21	m ² m ²	50,518	
				RAZEM	50,518
25 d.2.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.17	m ² m ²	50,518	
				RAZEM	50,518
26 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.17	m ² m ²	50,518	
				RAZEM	50,518
27 d.2.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. Wykładzina z PVC gr.2,0mm zgrzewalna, homogeniczna podłogowa, kl. użytkowa 34, ścieralność - T, odporna na nacisk punktowy i krzesła na rolkach, z wywieńciem na ściany z zastosowaniem listwy wyrobieniowej [poz.17]*1,05	m ² m ²	53,044	
				RAZEM	53,044
28 d.2.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.27	m ² m ²	53,044	
				RAZEM	53,044
29 d.2.1	kalk. własna	Konserwacja wykładziny poz.28	m ² m ²	53,044	
				RAZEM	53,044
30 d.2.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0,90	m m	0,900	
				RAZEM	0,900
3		sale duże parter sale nr 261			
3.1		Wymiana posadzek z desek na wykładzinę rulonową zgrzewalną			
31 d.3.1	analiza indywidualna duża sala powierzchni	Obliczenia pomocnicze 5,8*8,71 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	50,518 ----- 50,518	
				RAZEM	50,518

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-01 d.3.1 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust wraz z listwami	m ²		
		poz.31A	m ²	50,518	
				RAZEM	50,518
33	KNR 4-01 d.3.1 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		15*5,7	m	85,500	
				RAZEM	85,500
34	KNR 4-01 d.3.1 0519-06 analogia	Rozbiórka papy na posadzce betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		poz.32	m ²	50,518	
				RAZEM	50,518
35	KNR 4-01 d.3.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		poz.32*0,05	m ³	2,526	
				RAZEM	2,526
36	KNR 2-02 d.3.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. STYROPIAN ESP 100 GR.5 cm	m ²		
		poz.31A	m ²	50,518	
				RAZEM	50,518
37	KNR-W 2-02 d.3.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.36*1,10	m ²	55,570	
				RAZEM	55,570
38	KNR 2-02 d.3.1 1101-02	Podkłady betonowe na stropie Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m ³		
		poz.32*0,05	m ³	2,526	
				RAZEM	2,526
39	KNR 2-02 d.3.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewana fi 6 mm 150x150 mm	m ²		
		poz.36	m ²	50,518	
				RAZEM	50,518
40	NNRNKB 202 d.3.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.32	m ²	50,518	
				RAZEM	50,518
41	NNRNKB 202 d.3.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.32	m ²	50,518	
				RAZEM	50,518
42	KNR 2-02 d.3.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. Wykładzina z PVC gr.2,0mm zgrzewalna, homogeniczna podłogowa, kl. użytko- wa 34, ścieralność - T, odporna na nacisk punktowy i krzesła na rolkach, z wywi- nieciem na ściany z zastosowaniem listwy wyrobieniowej	m ²		
		[poz.32]*1,05	m ²	53,044	
				RAZEM	53,044
43	KNR 2-02 d.3.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.42	m ²	53,044	
				RAZEM	53,044
44	d.3.1 kalk. własna	Konserwacja wykładziny	m ²		
		poz.43	m ²	53,044	
				RAZEM	53,044
45	KNNR 7 d.3.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0,90	m	0,900	
				RAZEM	0,900
4		roboty inne			
46	KNR-W 4-01 d.4 0353-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		demontaż drzwi do klas	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
47	KNR AT-17 d.4 0104-02	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana	m ²		
		0,9*0,1*3	m ²	0,270	
				RAZEM	0,270
48	KNR AT-17 d.4 0104-05	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana	m ²		
		0,9*0,1*3	m ²	0,270	
				RAZEM	0,270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.4	KNR-W 4-01 0318-05 analogia	ułożenie kątowników równoramiennych - naproże wraz z obrobieniem 1 nadpra- orze 2x kątownik 100x100*5 mm 1,2*2*3	m m	 7,200	
				RAZEM	7,200
50 d.4	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi pełne przeznaczone do szokót wewnętrzne wykonane z płyt MDF białe ościeżnice stalowe powlekana okuciami z 3 zawiasami kalmka z szyldem i za- mkciem 0,9*2,05*3	m ² m ²	 5,535	
				RAZEM	5,535
51 d.4	KNR AT-31 0702-01 okna drzwi	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego [0,9+2,0*2]*2*3	m m	 29,400	
				RAZEM	29,400
52 d.4	KNR-W 4-01 0708-06	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm [2,0*2+0,9]*3	m m	 14,700	
				RAZEM	14,700
5		wywiezienie gruzu wraz z utylizacją			
53 d.5	kalk. własna	podstawienie kontenerów min 8 m2 (wywóz wraz z utylizacją) ilość odpadów z rozbiórek deski - 6,031 m3 legary - 0,3825 m3 gruz - 7,5393 m3 papa - 1,508 m3 razem 15,4608 m3 przyjęto kontenery 8 m3 2	konte- ner konte- ner	 2,000	
				RAZEM	2,000