
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana urządzeń podtynkowych WC
ADRES INWESTYCJI: SP 17 ul. Czarnieckiego 2 80-239 Gdańsk
NAZWA INWESTORA: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
ADRES INWESTORA: UL. ŻAGŁOWA 11 GDAŃSK 80-560

BRANŻE: sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Cezary Trajdos

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
Miroslaw Lewandowski

DATA OPRACOWANIA: 07.08.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
07.08.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1	KNR-W 4-01 0346-05		Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m2		
			1,35 * 0,9 * 24	m2	29,160	
					RAZEM	29,160
2	KNR AT-43 0104-04		Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00)	m2		
			41,918	m2	41,918	
					RAZEM	41,918
3	KNR-W 2-02 0841-03		Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej Krotność = 2	m2		
			poz.2	m2	41,918	
					RAZEM	41,918
4	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			20 * 6	m2	120,000	
					RAZEM	120,000
5	KNR-W 4-02 0235-08		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
			24	kpl.	24,000	
					RAZEM	24,000
6	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-05		Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową wraz z miską i osprzętem	kpl.		
			poz.5	kpl.	24,000	
					RAZEM	24,000
7	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z sedesem wolnoopadającym	kpl.		
			poz.5	kpl.	24,000	
					RAZEM	24,000
8	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-01		Przyciski do spłuczek podtynkowych UWAGA metalowy	szt.		
			poz.5	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000
9	KNR-W 4-02 0212-08		Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
			5	msc.	5,000	
			Obmiar dodatkowy: łączna długość 0,5 * 24	m m	12,000	
			ilość podejść		RAZEM	5,000
			łączna długość		RAZEM	12,000
10	KNR 4-02 0133-01		Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
			poz.6	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000
11	KNR-W 2-15 0130-01		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			poz.6	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR-W 2-15 0115-09 z.sz.3.4. 9903-2		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.		
			poz.6	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000
13	KNR 4-07 z.sz.r1-3.5.b		Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 45 piono-pięter	obiekt.		
			5	obiekt.	5,000	
					RAZEM	5,000
14	analiza indywidualna		Regulacja spłuczek	szt.		
			poz.6	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000
15	analiza indywidualna		Utylizacja gruzu płyta g-k ; stare miski ustępowe z demontażu płytki z rozbiórek	m3		
			poz.1 * 0,12	m3	3,499	
					RAZEM	3,499
16	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3		
			poz.15	m3	3,499	
					RAZEM	3,499