

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - wymiana okien
ADRES INWESTYCJI : 80-299 Gdańsk ul. Wodnika 57
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Ignacy Wilski
DATA OPRACOWANIA : 04.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			okna			
1.1			Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 0354-05 parter		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,15*2,02*6+1,73*2,02*16	m ² m ²	 69,852	 69,852
					RAZEM	
2	KNR 4-01 1111-01		Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych poz.1*70%	m ² m ²	 48,896	 48,896
					RAZEM	48,896
3	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,16*[1,68*16+1,15*6]	m ² m ²	 5,405	 5,405
					RAZEM	5,405
4	KNR 4-01 0702-06		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm [1,15+2,02*2]*6+[1,73+2,02*2]*16	m m	 123,460	 123,460
					RAZEM	123,460
5	KNR 4-01 0108-14 0108-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 18 km <drewno rozb.>poz.1*0,05*50% A (suma częściowa) <szkło>poz.2*0,004*2 B (suma częściowa) <gruz>poz.4*0,25*0,015 C (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1,746 ----- 1,746 0,391 ----- 0,391 0,463 ----- 0,463	 2,600
					RAZEM	2,600
6	wycena indywidualna		Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko <drewno rozb.>poz.5A*0,5	t t	 0,873	 0,873
					RAZEM	0,873
7	wycena indywidualna		Przyjęcie szkła na wysypisko <gruz>poz.5B*2,2	t t	 0,860	 0,860
					RAZEM	0,860
8	wycena indywidualna		Przyjęcie gruzu na wysypisko <gruz>poz.5C*1,90	t t	 0,880	 0,880
					RAZEM	0,880
1.2			Stolarka okienna.			
9	KNR-W 2-02 1019-04 parter		Okna PVC o powierzchni ponad 1.5 m2 okna współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m ² *K naiewniki 2 szt na jedno okno 1,15*2,02*6+1,73*2,02*16	m ² m ²	 69,852	 69,852
					RAZEM	69,852
10	KNR 4-01 0708-02		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm poz.4	m m	 123,460	 123,460
					RAZEM	123,460
11	KNR 4-01 0320-10		Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami poz.10	m m	 123,460	 123,460
					RAZEM	123,460
12	NNRNKB 202 0541-01		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki zewnętrzne poz.3	m ² m ²	 5,405	 5,405
					RAZEM	5,405
13	KNR K-04 0306-01		Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku poz.10*0,25	m ² m ²	 30,865	 30,865
					RAZEM	30,865
14	KNR K-04 0306-06		Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ościeżach poz.13	m ² m ²	 30,865	 30,865
					RAZEM	30,865
15	KNR K-04 0201-02		Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.13	m ² m ²	 30,865	 30,865

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	30,865